



BEF-II-ZP-38-24/2011

Lublin, dnia 15 lipca 2011r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot. Renowacji Pałacu Morskich dawnej Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie.

Do Zamawiającego skierowano następujące pytania:

- 1) Prosimy u udostępnienie dokumentów wymienionych w §4 umowy tj:
 - a) „Umowy wstępnej (Pre-umowy) dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego”, nr, z dnia
 - b) Wzoru umowy o dofinansowanie projektu stosowany w ramach RPO WL („Umowa o dofinansowanie”)
Odp. Zamawiający nie posiada wzoru umowy. Jest ona dostępna na stronie Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego
 - c) Projektu Budowlanego wymienionego w §2 pkt 2.1 do 2.11 proj. umowy
 - d) Projektu zieleni wymienionego w §2 pkt 2.13 proj. Umowy

Odp. Opublikowano na stronie internetowej.

- 2) W §6 ust. 1 pkt. 1.2 wzoru umowy jest mowa o oddaniu do użytkowania przedmiotu umowy, czy w związku z tym należy rozumieć, że Wykonawca ma obowiązek przygotować przedmiot umowy do oddania do użytkowania, samą decyzję o przekazaniu do użytkowania uzyska Zamawiający?
Odp. Wykonawca ma obowiązek przygotować przedmiot umowy do oddania do użytkowania i skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, aby Zamawiający mógł wystąpić o pozwolenie na użytkowanie obiektu.
- 3) Prosimy i zmniejszenie wysokości kary umownej opisanej w Par. 17 ust. 1 pkt. 1.1 ppkt. 1.1.2 i wprowadzenie wysokości kary umownej liczonej procentowo za każdy dzień nie od wartości brutto umowy, ale od wartości brutto elementu z harmonogramu.
Odp. Zamawiający stwierdza, iż Wykonawca nie sformułował tu zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz postulat zmiany jednoznacznych uregulowań w pożądanym przez siebie zakresie. Podkreślić należy, że art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odnosi się tylko do wyjaśniania treści SIWZ, a więc nie może odnosić się do

wyjaśnienia kwestii uregulowanych jednoznacznie. W szczególności tryb zapytań nie może służyć zgłaszaniu zarzutów pod adresem SIWZ lub żądaniu zmiany SIWZ, względnie jej załącznika, jakim jest wzór umowy (por. S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, *Prawo zamówień publicznych. Komentarz*, Warszawa 2010, s. 275 – 276).

- 4) Czy oferent winien uwzględnić koszty nadzoru archeologicznego, jeśli tak to w jakiej pozycji tabeli należy je ująć.

Tak. Inne nie uwzględnione a niezbędne do wykonania prawidłowo robót budowlanych.

- 5) Prosimy o udostępnienie Ekspertyzy Technicznej o której mowa w pkt 6.1 opisu do projektu architektury.

Odp. Opublikowano na stronie internetowej.

- 6) Czy fotele w Sali Konferencyjnej (pom. 1.20) wchodzą w zakres oferty

Odp: Tak, fotele w sali konferencyjnej (1.20) wchodzą w zakres oferty.

- 7) Czy tabliczki informacyjne oraz piktogramy wchodzą w zakres oferty – jeśli tak to prosimy o podanie ilości poszczególnych rodzajów

Odp: Tak, w załączeniu zestawienie (zał. A2)

- 8) Na rysunku nr 3 (rzut parteru) znajduje się opis ściany wyłożonej płytami STOSILENT PANEL (oś Cr), obok jest ściana przesuwana NUSING (oś Br), a dalej ściana obłożona płytami NUSING (pomiędzy osiami Cr a Br). Według informacji od producentów, ścianą przesuwaną jest oznaczona jako NUSING, natomiast okładziną ścian jest panel STOSILENT (panel akustyczny). Proszę o korektę.

Odp: Na rynku występują również płyty akustyczne firmy NUSING, którymi wykłada się ściany.

- 9) Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi D2 (drewniane, stalowe?), D6 (stalowe, aluminiowe?)

Odp. D2 stalowe, D6 stalowe.

- 10) Proszę o zestawienie lub wskazanie pomieszczeń (według nowego oznaczenia) elementów stolarki i ślusarki oraz innych, które mają być poddane renowacji.

Odp. Drzwi wejściowe do pom. 1,01. Drzwi do Sali konferencyjnej 2,42 z korytarza(zał A7 – zdjęcie drzwi), drzwi w piwnicy (drzwi do skarbca) pomiędzy pomieszczeniami 0,08-0,09 oraz krata pomiędzy pomieszczeniami 0,09 -0,10.

- 11) Proszę o opisanie zakresu renowacji elementów stolarki.

Drzwi drewniane - zdjęcie warstwy zewnętrznej lakieru, uzupełnieni ubytków większych poprzez wykonanie uzupełnień drewnianych, drobne ubytki szpachlowane, następnie szlifowanie drzwi i ponowne lakierowanie.

Krata stalowa - czyszczenie konstrukcji stalowej, malowanie antykorozyjne oraz nadanie właściwego koloru.

- 12) Proszę o przesłanie zestawienia rolet i żaluzji zgodnie z opisem w przedmiarze Robót budowlanych - punkt 81.

Odp: Załączono wyszczególnienie (zał. A2)

- 13) Jaki ma być parametr akustyki w Portalu P1 (Nr. Rys. 9).

Odp: Parametr akustyczny portalu P1 ma wynosić co najmniej 25db

- 14) W konstrukcjach aluminiowych oznaczonych jako ppoż. (np. P6), nie ma możliwości stosowania szkła kolorowego, możliwe zastosowanie: tylko bezbarwne.

Odp: Należy szybę o odpowiedniej odporności p.poż zespolić dodatkowo ze szkleniem kolorowym.

- 15) Drzwi D3 (Nr.rys 9) Według zestawienia opisane są jako systemowe FLUID. Według informacji producenta nie ma możliwości wykonania ich w EI30. Proszę o informację w jaki sposób mają być wykonane drzwi D3 w odporności ogniowej EI30.

Odp. Drzwi o odporności ogniowej oraz zwykle należy wycenić jako stalowe. Drzwi systemowe FLUID odnoszą się wyłącznie do kabin sanitariatów.

- 16) Proszę o podanie informacji, które elementy stolarki drzwiowej mają być wyposażone w okucie antypaniczne (ewakuacja budynku).

Odp. Nie występują.

- 17) Pomiędzy zestawieniem ślusarki (Nr. Rys. 9) a rzutami poszczególnych kondygnacji występują różnice:

Oznaczenia	Rys. 9 - ślusarka	Rzuty kondygnacji
Drzwi D1	I Piętro – 17(WC) + 5(EI30) + 4(zwykłe)	I Piętro – 17(WC) + 6(EI30) + 4(zwykłe)
Drzwi D2	Piwnica – 1(EI30) + 3(zwykłe)	Piwnica – 2(EI30) + 2(zwykłe)

Proszę o weryfikację.

Odp. W zestawieniu stolarki należy przyjąć

D1 I piętro – 16(WC)+5(EI30)+4(zwykłe)

D2 piwnica- 2(EI30)+2(zwykłe)

18) W opisie warstw dachu żelbetowego (w-wa P7) na przekrojach w proj. Architektonicznym występują następujące warstwy pokrycia:

- zagruntowanie płyty żelbetowej
- 2xpapa zgrzewalna
- wełna mineralna twarda gr.20cm
- papa podkładowa
- papa nawierzchniowa

W przedmiarze robót uwzględniono jedynie 1-warstwowe pokrycie papą zgrzewalną. Prosimy o wyjaśnienie jakie warstwy należy uwzględnić w ofercie oraz czy wełna mineralna ma być mocowana mechanicznie do płyty żelbetowej.

Odp. W przedmiarach, należy wycenić warstwy dachowe zgodnie z warstwą P7 i P7a zgodnie z projektem architektury. Wełnę zaprojektowano, jako mocowaną mechanicznie.

Uzupełniono przedmiar (zał A6, poz 3-5)

19) Brak detalu oraz nie ujęto w przedmiarze ocieplenia attyki żelbetowej od strony dachu, prosimy o uzupełnienie.

Odp. Ocieplenie attyki żelbetowej pokazano na rysunku nr 12 projektu wykonawczego- szczegól odwodnienia dachu ogrodu zimowego.

Uzupełniono przedmiar (zał A6, poz 6-9)

20) Na rzucie dachu z blachy tytan-cynk narysowano płotki przeciwśnieżne (ok.320mb) – prosimy o podanie jakiego typu płotki należy przyjąć do oferty

Odp. W projekcie przyjęto płotki śniegowe firmy EKRO

21) Brak balustrady nowej klatki schodowej – prosimy o uzupełnienie.

Odp. Balustrada w nowej klatce schodowej przeszklona(gr.szyby 2x8mm VSG-ESG), systemowa, z pochwytem drewnianym na ochronnym profilu stalowym okrągłą fi 55mm, montowana do czoła belki policzkowej.

Uzupełniono przedmiar (zał A6, poz 10)

22) Na rys. K1 Rzut fundamentów zaznaczono konieczność podbicia łąw fundamentowych budynku na sąsiedniej posesji. Prosimy o dostarczenie zgody właściciela /użytkownika/ na wykonanie omawianych robót.

Odp. W posiadaniu Inwestora ,Zostanie dostarczona po podpisaniu umowy.

23) Prosimy o wskazanie realnego dojazdu na teren budowy, umożliwiającego wywóz gruzu, ziemi z wykopów, dojazd pompy do betonowania oraz pojazdów z betonem. Podkreślamy, że gabaryty istniejących bram uniemożliwiają wjazd sprzętu ciężkiego.

Odp.Za dojazd na teren budowy należy uważać istniejące wjazdy od ul. Krakowskie Przedmieście. W ofercie należy skalkulować indywidualnie transport wszystkich materiałów z i na teren budowy uwzględniając istniejące warunki.

- 24) Prosimy o potwierdzenie, że posadzki z parkietu należy przyjąć w pomieszczeniach 2.48 – Sala Konferencyjna, 2.44 – Ogród Zimowy na I piętrze oraz w Sali Konferencyjnej (pom.1.20) na stopniach żelbetowych oraz powierzchniach poziomych.

Odp. Pom. 2.48 sala komputerowa, należy przyjąć wykładzinę elektrostatyczną. Pom. 2.44 ogród zimowy, należy wykonać parkiet. Pom. 1.20 sala konferencyjna należy wycenić zgodnie z rys. nr 18 proj. wykonawczego(na stopniach żelbetowych wykładzina , na powierzchniach poziomych parkiet).

- 25) W którym miejscu w pom. 1.20 należy zastosować wykładzinę BALSAN typ Sydney DD – Castor 690 (pkt 6.2 opisu)

Odp. Zgodnie z rys. nr 18 w miejscu wykładziny, należy przyjąć wykładzinę podaną jw.

- 26) Prosimy o potwierdzenie, że ściany w pom. 1.02 (Hol) i 1.01 (Portiernia) oraz słupy w pom.1.20 (sala Konferencyjna) mają być wyłożone flizeliną Sto Tap Pro 100P oraz malowane (jak w opisie technicznym) – brak ww. robót w przedmiarze robót

Odp: Potwierdzamy. Uzupełniono przedmiar (zał A6, poz 11-12)

- 27) W których pomieszczeniach przewidziane są sufity podwieszane i jakiego rodzaju. Np. na przekroju BB (przez Salę Konferencyjną – pom.1.20) zaznaczono panel Sto Silent – brak w przedmiarach

Odp: W Sali 1.20 zaprojektowano 5 paneli Sto Silent. (Rys nr 17 projektu wykonawczego- sufit sali konferencyjnej). Sufity podwieszane projektuje się w sanitariatach oraz na części ciągów komunikacyjnych gdzie opisano DKsp=...(dolna krawędź stropu podwieszanego) na rzutach. Uzupełniono przedmiar (zał A6, poz 13)

- 28) Prosimy o potwierdzenie że na posadzce w pom. 1.15 (księgarnia) należy zastosować kamień – brak w przedmiarach.

Odp: Potwierdzamy. Uzupełniono przedmiar (zał A6, poz 14-15)

- 29) Czy na schodach w księgarni prowadzących do piwnicy należy ułożyć nowe płytki oraz wymienić balustradę – brak w przedmiarach

Odp: Tak, balustradę należy wymienić na analogiczną jak w nowej klatce .

Uzupełniono przedmiar (zał A6, poz 16-17)

- 30) Prosimy o podanie parametrów równoważności dla projektowanych sufitów i wykładzin podłogowych.

Odp: Nie gorsze niż podane w kartach technicznych zaprojektowanych sufitów i wykładzin (zał.

A1)

31) Czy we wszystkich pomieszczeniach mają być zastosowane cokoły dębowe wys. 10cm – brak w przedmiarach

Odp: Tak

32) Przedmiar robót – roboty budowlane (budynek główny) – elem. 3.15 Dziedziniec podano następującą konstrukcję:

- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm +4cm = 12cm
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm
- nawierzchnia z kostki brukowej granitowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm na warstwie filtracyjnej 20cm

Natomiast na przekrojach jest następująca konstrukcja:

- 40 cm pospółka stabilizowana mechanicznie
- 10 cm podbudowa betonowa B-20
- 3 cm podsypka
- 10 cm kostka granitowa

Który wariant jest właściwy

Odp. Należy przyjąć konstrukcję jak w przedmiarze robót.

33) Ponadto w przedmiarze krawężnik 15x30cm granitowy, natomiast w projekcie (na przekrojach) krawężnik granitowy o grubości 20 cm.

Odp. Należy przyjąć krawężnik jak w projekcie.

34) W przedmiarze nie uwzględniono parkingów z płyt ażurowych, wraz podbudową, na rysunku T2 – projekt zieleni i przekrojach zaznaczone. Czy doliczyć je również w przedmiarze?

Odp. Tak, w wycenie należy uwzględnić parkingi z płyt ażurowych wraz z podbudową. Uzupełniono przedmiar (zał. A6, poz. 18-19)

35) Załącznik nr 1 do siwz(oferta)

Prosimy o podanie, który przedmiar robót należy zaliczyć do poz. 8 „Instalacje automatyki” w tabeli elementów scalonych dla budynku głównego;

-do których poz. W tabeli elementów scalonych należy dopisać wartości wynikające z przedmiarów dołączonych do siwz:

- a) automatyka i BMS
- b) elektryka – zewnętrzne
- c) hydroizolacje ścian fundamentowych i nadzienia budynków

Odp. Do poz. 8 w tabeli elementów scalonych (zał do SIWZ) należy zaliczyć wartości wynikające z przedmiaru „Automatyka i BMS”. Elektryka zewnętrzna to pkt 6.6 tabeli El. scalonych a hydroizolacje ścian to pkt. 4.

36) Czy zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych
Odp. Zgodnie z SIWZ

37) Czy zastosowane kratki wentylacyjne mają być z przepustnicami?

Odp. Należy wycenić kratki z przepustnicami

38) Czy w pozycji central wentylacyjnych należy uwzględnić również okablowanie elektryczne central?

Odp. Całkowite okablowanie do central znajduje się w projekcie automatyki i BMS

- 39) Czy w pozycjach w których znajdują się klapy ppoż. Należy uwzględnić również obróbkę tych klap masą ogniochronną?

Odp. W pozycjach klap ppoż. należy również uwzględnić obróbkę masą uszczelniającą ppoż.

- 40) Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia obecności struktur archeologicznych podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z inwestycją i koniecznością przeprowadzenia dalszych badań archeologicznych, powyższe prace nie są objęte zamówieniem podstawowym.

Odp. Nie są objęte zamówieniem podstawowym.

- 41) Prosimy o przekazanie rysunku podbicia fundamentów (poz.8.14 na rys. rzutu fundamentów oraz podbicie istniejącego fundamentu przy ławie poz. 8.11 i 8.4 nowej części). Ponadto prosimy o podanie poziomu posadowienia istniejących fundamentów

Odp.: Rysunek w załączeniu (zał A8).

Poziomy posadowienia istniejącego fundamentu określono na podstawie odkrywek wykonanych dla potrzeb projektu izolacji przeciwwodnych. Istniejący fundament ściany południowej przybudówki (poz.8.14) jest posadowiony na rzędnej $192.85 = -3.83$, natomiast fundament ściany południowej budynku głównego przy ławie poz.8.11 jest posadowiony na rzędnej $194.00 = -2.67$. Poziom posadowienia budynku banku przyjęto na podstawie odwiertów badań geologicznych. Przyjęto poziom posadowienia fundamentów na rzędnej $193.50 = -3.17$

- 42) Prosimy o określenie zakresu remontu istniejącej klatki schodowej przy Galerii prowadzącej z piwnicy na parter. Jakim materiałem są obecnie wyłożone stopnie schodów.

Odp: Prace przy klatce (pom nr 0.08) - Uzupełnienie istniejących płytek ceramicznych z zachowaniem ich pierwotnego wzoru, czyszczenie konstrukcji stalowej schodów, barierki i kraty okiennej, malowanie antykorozyjne oraz nadanie właściwego koloru. Szlifowanie stopni schodowych marmurowych. Czyszczenie poręczy drewnianej i malowanie. Czyszczenie płytek na ścianach. Całość ścian i sufitu, należy zdrapać istniejącą farbę, wyszpachlować oraz pomalować. Obecnie schody wyłożone są marmurem. Szczegółowy opis znajduje się w opisie do projektu wykonawczego-ppk.7.

Prace przy istniejącej części klatki schodowej przy istniejącej Galerii (pom nr 1.34)-należy ułożyć nowe płytki na schodach analogicznie jak w części nowobudowanej oraz wymienić balustradę na szklaną analogicznie jak w części klatki nowobudowanej.

- 43) Prosimy o potwierdzenie że wszystkie gzymsy, portale nadokienne, parapety, okucia balkonu należy wykończyć blachą tytanowo – cynkową – brak ww. robót w przedmiarach.

Odp: Należy wycenić wyżej wymienione obróbki z blachy tytanowo-cynkowej pasywowanej.

Uzupełniono przedmiar (zał A6, poz 1).

- 3) Czy napis nad wejściem głównym wchodzi w zakres oferty

Odp: Tak

44) Czy wiata śmietnikowa wchodzi w zakres oferty, jeśli tak to prosimy o udostępnienie projektu

Odp: Wiata nie wchodzi w zakres zamówienia, jest to miejsce na śmietnik bez zadaszenia

45) Czy należy uwzględnić w ofercie wykonanie pasów wydzielających miejsca parkingowe z innego koloru kostki granitowej

Odp: Tak

46) Na rysunku rzutu parteru zaznaczono projektowany mur wys.3,5m przy kontenerowej stacji TRAFO – prosimy o uzupełnienie projektu o odpowiedni rysunek

Odp: Rysunek w załączeniu (zał. A4)

47) Na rysunku rzutu parteru pokazano wokół budynku kraty HMS. Na przekrojach oraz w przedmiarach robót nie zostały one uwzględnione. Równocześnie w projekcie hydroizolacji wokół budynku zaprojektowano odbojówkę z płyt chodnikowych (wg szczegółu „A” i „B”) Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp: Należy przyjąć ułożenie kraty HMS wokół budynku rys. nr T2 przekrój 1a-1a. Uzupełniono przedmiar (zał A6, poz. 2)

48) Prosimy o podanie jakie pomieszczenia oznaczono nr 2.22 i 2.24 na rzucie piętra oraz podanie

Odp: 2.22 – punkt ksero; 2.24 – zaplecze kuchenne

49) W jaki sposób mają być wykonane stopnie prowadzące do ogrodu zimowego z pom. 2.42, 2.43 i 2.45.

Odp. Stopnie należy wykonane z bloczków gazobetonowych, następnie obłożyć je deskami mocowanymi do listew drewnianych mocowanych na etapie murowania.

50) Prosimy o dostarczenie uzgodnień branżowych projektów węzła cieplnego z dostawcą ciepła, oraz zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzła wodomierzowego z dostawcą wody.

Odp. Uzgodnienie węzła cieplnego znajduje się w projekcie budowlanym (Projekt Zagospodarowania Terenu), uzgodnienie z MPWiK przedkładamy w załączeniu (zał. A3)

51) Prosimy również o udostępnienie warunków technicznych podłączenia- o ile zostały wydane.

Odp. Warunki techniczne zarówno dot. węzła cieplnego jak i inst. wod-kan znajdują się w projekcie budowlanym (Projekt Zagospodarowania Terenu)

52) W projekcie wykonawczym architektury zamieszczono plik „wyposażenie, prosimy o potwierdzenie, że wycena mebli i sprzętu komputerowego nie wchodzi w zakres oferty.

Odp.: Potwierdzamy.

53) Prosimy o podanie jakie warstwy podbudowy pod kostkę granitową należy przyjąć do oferty – na przekrojach poprzecznych występuje: pospółka gr.40cm oraz podbudowa z betonu B20 gr.10cm, natomiast w przedmiarach robót - pospółka gr.12cm oraz podbudowa z tłucznia gr.15cm.

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarach robót.

54) Czy płyty przed wejściem głównym do budynku należy wymienić na nowe, jeśli tak to prosimy o podanie ich rodzaju.

Odp.: Nowe, granitowe, o wymiarach 100/50 cm

55) W projekcie zieleni oznaczono miejsca wyłożone płytami ażurowymi. Prosimy o podanie jaką podbudowę należy przyjąć oraz czy otwory płyt mają być obsiane trawą.

Odp.: Informacje te znajdują się na rysunku T2 (Architektura)

55) Na rzucie piętra w pom. 2.44 – ogród zimowy oznaczono fragment zieleni otoczonej posadzką na różnych wysokościach (4,51; 4,66 i 4,81m). Prosimy o podanie szczegółu rozwiązania tego fragmentu.

Odp.: Należy wykonać z bloczków gazobetonowych, pozostawiając rezerwę wysokości na płytę OSB i deskę dębową.

56) W jaki sposób należy wykończyć attykę dachu nad ogrodem zimowym – blachą tytan-cynk czy płytą z piaskowca.

Odp.: Płyta z piaskowca

57) Prosimy o zamieszczenie rysunku przekroju przez świetlik dachowy oraz dach i okno trójkątne nad ogrodem zimowym pokryty z blachy tytan-cynk np. w osi 5.

Odp.: Przekrój przez świetlik dachowy, dach i okno trójkątne przedstawiony jest na rys nr 7, przekrój B-B (architektura)

58) Prosimy o przekazanie rysunku podbicia fundamentów (poz.8.14 na rys. rzutu fundamentów oraz podbicie istniejącego fundamentu przy ławie poz. 8.11 i 8.4 nowej części). Ponadto prosimy o podanie poziomu posadowienia istniejących fundamentów.

Odp.: Rysunek w załączeniu (zał A8).

Poziomy posadowienia istniejących fundamentu określono na podstawie odkrywek wykonanych dla potrzeb projektu izolacji przeciwwodnych. Istniejący fundament ściany południowej przybudówki (poz.8.14) jest posadowiony na rzędnej 192.85 = -3.83, natomiast fundament ściany południowej budynku głównego przy ławie poz.8.11 jest posadowiony na rzędnej 194.00 = -2.67. Poziom posadowienia budynku banku przyjęto na podstawie odwiertów badań geologicznych. Przyjęto poziom posadowienia fundamentów na rzędnej 193.50 = -3.17

59) Czy nakrywy słupków ogrodzeniowych oraz obłożenie cokołu mają być wykonane z piaskowca, jakiej grubości.

Odp.: Ttak, grubość 50mm

60) Z jakiego materiału mają być wykonane słupki pośrednie ogrodzenia (pomiędzy słupami obłożonymi piaskowcem.

Odp.: Kształtownik stalowy 80x80x50

61) Czy bramy wjazdowe mają posiadać napęd elektryczny? Jaką ilość pilotów przyjąć do oferty

Odp.: Tak, zgodnie z projektem inst. teletechnicznych. Ilość kart dostępu 50 szt.

62) Czy przęsła ogrodzenia mają być wykonane z elementów kutych?

Odp.: Tak

Zamawiający przypomina, że przedmiary opublikowano w celu ułatwienia wykonawcom sporządzenia oferty i mają one charakter pomocniczy. Podstawą opracowania oferty jest dokumentacja projektowa.

Kierownik
Działu Współpracy Międzynarodowej

Wojciech Postulski
sędzia