

Firma Kosztorysowa Jarosław Kula
31-136 Kraków
ul. Sobieskiego 22/4
tel. 602 124 118

Przedmiar robót

Roboty malarskie w obiekcie: Dom Aplikanta

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **Kraków Przy Rondzie 5**

Inwestor: **Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Kraków ul. Przy Rondzie 5**

SPECJALISTA
ds. kosztorysowania

Techn. Jarosław Kula

Tabela elementów scalonych

1 BIURA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1.1	Roboty przygotowawcze	
1.2	Roboty malarskie	
1.3	Roboty po malowaniu	

2 POMIESZCZENIA HOTELOWE NA III PIĘTRZE OD 301 DO 351

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
2.1	Roboty przygotowawcze	
2.2	Roboty malarskie	
2.3	Roboty po malowaniu	

3 POMIESZCZENIA HOTELOWE NA IV PIĘTRZE OD 401 DO 450

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
3.1	Roboty przygotowawcze	
3.2	Roboty malarskie	
3.3	Roboty po malowaniu	

4 PIĘTRO III - KORYTARZ

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
4.1	Roboty przygotowawcze	
4.2	Roboty malarskie	
4.3	Roboty po malowaniu	

5 PIĘTRO IV - KORYTARZ

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
5.1	Roboty przygotowawcze	
5.2	Roboty malarskie	
5.3	Roboty po malowaniu	

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału	Wartość rozdziału	Dodatki	Wartość rozdziału netto
1 BIURA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
2 POMIESZCZENIA HOTELOWE NA III PIĘTRZE OD 301 DO 351			
3 POMIESZCZENIA HOTELOWE NA IV PIĘTRZE OD 401 DO 450			
4 PIĘTRO III - KORYTARZ			
5 PIĘTRO IV - KORYTARZ			

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty malarskie w obiekcie: Dom Aplikanta		
1	Rozdział	BIURA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ		
1.1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią, rozłożenie na podłogach		
		Wyliczenie ilości robót:		
	w.c	4,34	4,340000	
	pok. kierownika	18,55	18,550000	
	pok. inspektora ds. admin.	15,23	15,230000	
	pok. inspektora ds. org. i zakwat.	14,63	14,630000	
	hall	10,12	10,120000	
		RAZEM:	62,870000	m2
				62,870
1.1.2	KNR 202/925/1 (1)	Oslony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folią polietylenową wraz z późniejszym demontażem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
	drzwi	2,2*1,1*11	26,620000	
		RAZEM:	26,620000	m2
				26,620
1.1.3		Kalkul. indyw. Oslony drobnych elementów na stałe zamontowanych na ścianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki itp), oraz demontaż osłon.		
		Wyliczenie ilości robót:		
	w.c	2	2,000000	
	pokoje	3	3,000000	
	hall	1	1,000000	
		RAZEM:	6,000000	pomieszczenie
				6
1.1.4		Kalkul. indyw. Rozkręcenie i ponowne skręcenie gniazdek, wyłączników elektrycznych		
				pomieszczenie
				6
1.1.5		Kalkul. indyw. Wyniesienie z pomieszczeń odmalowywanych do pomieszczeń sąsiednich mebli ruchomych (stoły, biurka, krzesła, fotele, tapczany itp).		
				pomieszczenie
				6
1.2	Element	Roboty malarskie		
1.2.1	KNR 401/1202/8	Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby		
		Wyliczenie ilości robót:		
	w.c	(1,2+2,12+1,1+1,7)*2*2,5-(1,2*2,5+1,1*2,5)	24,850000	
	pom. 6	(4,53+3,87)*2*3,05+18,55	69,790000	
	pom. 7	(3,95+3,87)*2*3,05+15,23	62,932000	
	pom. 8	(5,66+2,61)*2*3,05+14,63	65,077000	
	korytarz	(2,06+5,75)*2*2,7	42,174000	
	drzwi	-2,1*0,9*11	-20,790000	
		RAZEM:	244,033000	m2
				244,033
1.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
				m2
				244,033
1.2.3	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie, ściany i sufity, tynki wewnętrzne		
				m2
				244,033
1.2.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
	pom. 6	18,55	18,550000	
	pom. 7	15,23	15,230000	
	pom. 8	14,63	14,630000	
		RAZEM:	48,410000	m2
				48,410
1.2.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		244,033-48,41	195,623000	
		RAZEM:	195,623000	m2
				195,623
1.3	Element	Roboty po malowaniu		
1.3.1	KNR 401/1216/2	Zabezpieczenia podłóg folią, usunięcie z podłóg		
				m2
				62,87

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.2	KNR 401/106/5	Usunięcie gruzu itp. z budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		folie $(62,87+26,62)*0,0015*1,25$	0,167794	
		stare farby $244,033*0,00015$	0,036605	
		RAZEM:	0,204399	
			m3	0,204
1.3.3	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami do 1·km	m3	0,204
1.3.4	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami na każdy następny 1·km (do 20 km - wysypisko)	m3	0,204
1.3.5		Kalkul. indyw. Opłata na wysypisku za gruz, śmieci itp.	m3	0,204

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	POMIESZCZENIA HOTELOWE NA III PIĘTRZE OD 301 DO 351		
2.1	Element	Roboty przygotowawcze		
2.1.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią, rozłożenie na podłogach		
		Wyliczenie ilości robót:		
	301	16,98	16,980000	
	304	17,54	17,540000	
	305	10,44	10,440000	
	306	10,44	10,440000	
	307	10,44	10,440000	
	308	10,44	10,440000	
	309	10,44	10,440000	
	310	10,24	10,240000	
	311	10,24	10,240000	
	312	10,44	10,440000	
	313	10,44	10,440000	
	314	10,17	10,170000	
	315	10,17	10,170000	
	316	10,44	10,440000	
	317	10,44	10,440000	
	318	10,44	10,440000	
	319	10,44	10,440000	
	320	10,44	10,440000	
	321	19,55	19,550000	
	324	24,97	24,970000	
	325	32,90	32,900000	
	326	32,54	32,540000	
	329	10,44	10,440000	
	330	10,82	10,820000	
	331	19,85	19,850000	
	332	10,44	10,440000	
	333	10,44	10,440000	
	334	10,44	10,440000	
	335	10,44	10,440000	
	336	10,44	10,440000	
	337	10,44	10,440000	
	338	10,44	10,440000	
	339	10,44	10,440000	
	340	10,44	10,440000	
	341	10,24	10,240000	
	342	10,24	10,240000	
	343	10,44	10,440000	
	344	10,44	10,440000	
	345	10,44	10,440000	
	346	10,44	10,440000	
	347	10,44	10,440000	
	348	10,44	10,440000	
	349	10,44	10,440000	
	350	10,44	10,440000	
	351 czytelnia	33,70	33,700000	
		RAZEM:	583,350000	m2
				583,350

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.1.2	KNR 202/925/1 (1)	Oslony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folią polietylenową wraz z późniejszym demontażem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi 1,1*2,2*90 217,800000		
		okna 1,27*2,59*54 177,622200		
		okładziny z płyty meblowej (2,605+0,9)*0,8*39 109,356000		
		2,5*0,8*5 10,000000		
		RAZEM: 514,778200	m2	514,778
2.1.3		Kalkul. indyw. Oslony drobnych elementów na stałe zamontowanych na ścianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki itp), oraz demontaż osłon.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokoje + p.pokoje 2*44 88,000000		
		czytelnia 1 1,000000		
		RAZEM: 89,000000	pomieszczenie	89
2.1.4		Kalkul. indyw. Rozkręcenie i ponowne skręcenie gniazdek, wyłączników elektrycznych	pomieszczenie	89
2.1.5		Kalkul. indyw. Wyniesienie z pomieszczeń odmalowywanych do pomieszczeń sąsiednich mebli ruchomych (stoły, biurka, krzesła, fotele, tapczany itp).	pomieszczenie	89

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2	Element	Roboty malarskie		
2.2.1	KNR 401/1202/8	Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby		
	Wyliczenie ilości robót:			
301		$(4,465+2,565*2+2,3)*2,85+(3,4*2+1,49)*2,5$ $5+(4,465*2,565)$		66,492975
304		$(5,24+2,36*2+2,35)*2,85+(2,7*2+2,18)*2,55$ $+(5,24*2,36)$		66,778900
305		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
306		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
307		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
308		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
309		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
310		$(2,525+2,97*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,5$ $5+(2,525*2,97)$		49,767000
311		$(2,525+2,97*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,5$ $5+(2,525*2,97)$		49,767000
312		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
313		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
314		$(2,525+2,97*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,5$ $5+(2,525*2,97)$		49,767000
315		$(2,525+2,97*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,5$ $5+(2,525*2,97)$		49,767000
316		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
317		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
318		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
319		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
320		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
321		$(4,94+3,15*2+0,62+2,7)*2,85+(1,635+0,62+$ $2,0*2+0,62+0,15)*2,55+(4,94*3,15)$		74,970750
324		$(5,24+3,65*2+0,62+2,65)*2,85+(2,59+2,125*$ $2+0,62+0,15)*2,55+(5,24*3,65)$		83,590000
325		$(6,605+3,65*2+0,62+2,705)*2,85+(3,9+2,12$ $5*2+0,62+0,15)*2,55+(6,605*3,65)$		95,959750
326		$(6,605+3,59*2+0,62+3,2)*2,85+(3,35+2,3*2$ $+0,62+0,15)*2,55+(6,605*3,59)$		96,122200
329		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
330		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
331		$(5,015+3,1*2+0,62+2,75)*2,85+(2,35+2,0*2$ $+0,62+0,15)*2,55+(5,015*3,1)$		75,269750
332		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
333		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
334		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
335		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
336		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
337		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
338		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
339		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
340		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
341		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
342		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
343		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
344		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
345		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
346		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
347		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
348		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
349		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
350		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
351		$(6,015+6,2)*2*2,85+(6,015*6,2)$	106,918500	
	drzwi, okładziny z płyty meblowej	-514,778*0,7	-360,344600	
		RAZEM:	2 057,067850	
2.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	2 057,068
2.2.3	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie, ściany i sufity, tynki wewnętrzne	m2	2 057,068

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
	301	4,465*2,565	11,452725	
	304	5,24*2,36	12,366400	
	305	2,575*2,605	6,707875	
	306	2,575*2,605	6,707875	
	307	2,575*2,605	6,707875	
	308	2,575*2,605	6,707875	
	309	2,575*2,605	6,707875	
	310	2,525*2,97	7,499250	
	311	2,525*2,97	7,499250	
	312	2,575*2,605	6,707875	
	313	2,575*2,605	6,707875	
	314	2,525*2,97	7,499250	
	315	2,525*2,97	7,499250	
	316	2,575*2,605	6,707875	
	317	2,575*2,605	6,707875	
	318	2,575*2,605	6,707875	
	319	2,575*2,605	6,707875	
	320	2,575*2,605	6,707875	
	321	4,94*3,15	15,561000	
	324	5,24*3,65	19,126000	
	325	6,605*3,65	24,108250	
	326	6,605*3,59	23,711950	
	329	2,575*2,605	6,707875	
	330	2,575*2,605	6,707875	
	331	5,015*3,1	15,546500	
	332	2,575*2,605	6,707875	
	333	2,575*2,605	6,707875	
	334	2,575*2,605	6,707875	
	335	2,575*2,605	6,707875	
	336	2,575*2,605	6,707875	
	337	2,575*2,605	6,707875	
	338	2,575*2,605	6,707875	
	339	2,575*2,605	6,707875	
	340	2,575*2,605	6,707875	
	341	2,575*2,605	6,707875	
	342	2,575*2,605	6,707875	
	343	2,575*2,605	6,707875	
	344	2,575*2,605	6,707875	
	345	2,575*2,605	6,707875	
	346	2,575*2,605	6,707875	
	347	2,575*2,605	6,707875	
	348	2,575*2,605	6,707875	
	349	2,575*2,605	6,707875	
	350	2,575*2,605	6,707875	
	351	6,015*6,2	37,293000	
		RAZEM:	410,522700	m2
				410,523
2.2.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2057,068-410,523	1 646,545000	
		RAZEM:	1 646,545000	m2
				1 646,545
2.3	Element	Roboty po malowaniu		
2.3.1	KNR 401/1216/2	Zabezpieczenia podłóg folią, usunięcie z podłóg	m2	583,35

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3.2	KNR 401/106/5	Usunięcie gruzu itp. z budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		folie $(583,35+514,778)*0,0015*1,25$	2,058990	
		stare farby $2057,068*0,00015$	0,308560	
		RAZEM: 2,367550	m3	2,368
2.3.3	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami do 1·km	m3	2,368
2.3.4	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami na każdy następny 1·km (do 20 km - wysypisko)	m3	2,368
2.3.5		Kalkul. indyw. Oplata na wysypisku za gruz, śmieci itp.	m3	2,368

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	POMIESZCZENIA HOTELOWE NA IV PIĘTRZE OD 401 DO 450		
3.1	Element	Roboty przygotowawcze		
3.1.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią, rozłożenie na podłogach		
		Wyliczenie ilości robót:		
	401	18,98	18,980000	
	404	17,54	17,540000	
	405	10,44	10,440000	
	406	10,44	10,440000	
	407	10,44	10,440000	
	408	10,44	10,440000	
	409	10,44	10,440000	
	410	10,24	10,240000	
	411	10,24	10,240000	
	412	10,44	10,440000	
	413	10,44	10,440000	
	414	10,17	10,170000	
	415	10,17	10,170000	
	416	10,44	10,440000	
	417	10,44	10,440000	
	418	10,44	10,440000	
	419	10,44	10,440000	
	420	10,44	10,440000	
	421	19,55	19,550000	
	424	24,97	24,970000	
	425	32,90	32,900000	
	426	32,54	32,540000	
	428	10,44	10,440000	
	429	10,82	10,820000	
	430	19,85	19,850000	
	431	10,44	10,440000	
	432	10,44	10,440000	
	433	10,44	10,440000	
	434	10,44	10,440000	
	435	10,44	10,440000	
	436	10,44	10,440000	
	437	10,44	10,440000	
	438	10,44	10,440000	
	439	10,44	10,440000	
	440	10,24	10,240000	
	441	10,24	10,240000	
	442	10,44	10,440000	
	443	10,44	10,440000	
	444	10,44	10,440000	
	445	10,44	10,440000	
	446	10,44	10,440000	
	447	10,44	10,440000	
	448	10,44	10,440000	
	449	10,44	10,440000	
	450 czytelnia	33,70	33,700000	
		RAZEM:	585,350000 m2	585,350

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.1.2	KNR 202/925/1 (1)	Oslony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folią polietylenową wraz z późniejszym demontażem.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi	1,1*2,2*90	217,800000	
	okna	1,27*2,59*54	177,622200	
	okładziny z płyty meblowej	(2,605+0,9)*0,8*39	109,356000	
		2,5*0,8*5	10,000000	
		RAZEM:	514,778200	m2
				514,778
3.1.3		Kalkul. indyw. Oslony drobnych elementów na stałe zamontowanych na ścianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki itp), oraz demontaż osłon.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokoje + p.pokoje	2*44	88,000000	
	czytelnia	1	1,000000	
		RAZEM:	89,000000	pomieszczenie
				89
3.1.4		Kalkul. indyw. Rozkręcenie i ponowne skręcenie gniazdek, wyłączników elektrycznych	pomieszczenie	89
3.1.5		Kalkul. indyw. Wyniesienie z pomieszczeń odmalowywanych do pomieszczeń sąsiednich mebli ruchomych (stoły, biurka, krzesła, fotele, tapczany itp).	pomieszczenie	89

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2	Element	Roboty malarskie		
3.2.1	KNR 401/1202/8	Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby		
		Wyliczenie ilości robót:		
401		$(4,465+2,565*2+2,3)*2,85+(3,4*2+1,49)*2,5$ $5+(4,465*2,565)$		66,492975
404		$(5,24+2,36*2+2,35)*2,85+(2,7*2+2,18)*2,55$ $+(5,24*2,36)$		66,778900
405		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
406		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
407		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
408		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
409		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
410		$(2,525+2,97*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,5$ $5+(2,525*2,97)$		49,767000
411		$(2,525+2,97*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,5$ $5+(2,525*2,97)$		49,767000
412		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
413		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
414		$(2,525+2,97*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,5$ $5+(2,525*2,97)$		49,767000
415		$(2,525+2,97*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,5$ $5+(2,525*2,97)$		49,767000
416		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
417		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
418		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
419		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
420		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
421		$(4,94+3,15*2+0,62+2,7)*2,85+(1,635+0,62+$ $2,0*2+0,62+0,15)*2,55+(4,94*3,15)$		74,970750
424		$(5,24+3,65*2+0,62+2,65)*2,85+(2,59+2,125*$ $2+0,62+0,15)*2,55+(5,24*3,65)$		83,590000
425		$(6,605+3,65*2+0,62+2,705)*2,85+(3,9+2,12$ $5*2+0,62+0,15)*2,55+(6,605*3,65)$		95,959750
426		$(6,605+3,59*2+0,62+3,2)*2,85+(3,35+2,3*2$ $+0,62+0,15)*2,55+(6,605*3,59)$		96,122200
428		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
429		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
430		$(5,015+3,1*2+0,62+2,75)*2,85+(2,35+2,0*2$ $+0,62+0,15)*2,55+(5,015*3,1)$		75,269750
431		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
432		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
433		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
434		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625
435		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,$ $55+(2,575*2,605)$		47,037625

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
436		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
437		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
438		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
439		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
440		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
441		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
442		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
443		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
444		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
445		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
446		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
447		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
448		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
449		$(2,575+2,605*2+1,4)*2,85+(1,25+2,15*2)*2,55+(2,575*2,605)$	47,037625	
450		$(6,015+6,2)*2*2,85+(6,015*6,2)$	106,918500	
	drzwi, okładziny z płyty meblowej	-514,778*0,7	-360,344600	
		RAZEM:	2 057,067850	2 057,068
3.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	2 057,068
3.2.3	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie, ściany i sufity, tynki wewnętrzne	m2	2 057,068

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
	401	4,465*2,565	11,452725	
	404	5,24*2,36	12,366400	
	405	2,575*2,605	6,707875	
	406	2,575*2,605	6,707875	
	407	2,575*2,605	6,707875	
	408	2,575*2,605	6,707875	
	409	2,575*2,605	6,707875	
	410	2,525*2,97	7,499250	
	411	2,525*2,97	7,499250	
	412	2,575*2,605	6,707875	
	413	2,575*2,605	6,707875	
	414	2,525*2,97	7,499250	
	415	2,525*2,97	7,499250	
	416	2,575*2,605	6,707875	
	417	2,575*2,605	6,707875	
	418	2,575*2,605	6,707875	
	419	2,575*2,605	6,707875	
	420	2,575*2,605	6,707875	
	421	4,94*3,15	15,561000	
	424	5,24*3,65	19,126000	
	425	6,605*3,65	24,108250	
	426	6,605*3,59	23,711950	
	428	2,575*2,605	6,707875	
	429	2,575*2,605	6,707875	
	430	5,015*3,1	15,546500	
	431	2,575*2,605	6,707875	
	432	2,575*2,605	6,707875	
	433	2,575*2,605	6,707875	
	434	2,575*2,605	6,707875	
	435	2,575*2,605	6,707875	
	436	2,575*2,605	6,707875	
	437	2,575*2,605	6,707875	
	438	2,575*2,605	6,707875	
	439	2,575*2,605	6,707875	
	440	2,575*2,605	6,707875	
	441	2,575*2,605	6,707875	
	442	2,575*2,605	6,707875	
	443	2,575*2,605	6,707875	
	444	2,575*2,605	6,707875	
	445	2,575*2,605	6,707875	
	446	2,575*2,605	6,707875	
	447	2,575*2,605	6,707875	
	448	2,575*2,605	6,707875	
	449	2,575*2,605	6,707875	
	450	6,015*6,2	37,293000	
		RAZEM:	410,522700	m2
				410,523
3.2.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2057,068-410,523	1 646,545000	
		RAZEM:	1 646,545000	m2
				1 646,545
3.3	Element	Roboty po malowaniu		
3.3.1	KNR 401/1216/2	Zabezpieczenia podłóg folią, usunięcie z podłóg	m2	583,35

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.3.2	KNR 401/106/5	Usunięcie gruzu itp. z budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		folie $(583,35+514,778)*0,0015*1,25$		2,058990
		stare farby $2057,068*0,00015$		0,308560
		RAZEM:		2,367550
			m3	2,368
3.3.3	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami do 1·km	m3	2,368
3.3.4	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami na każdy następny 1·km (do 20 km - wysypisko)	m3	2,368
3.3.5		Kalkul. indyw. Opłata na wysypisku za gruz, śmieci itp.	m3	2,368

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	PIĘTRO III - KORYTARZ		
4.1	Element	Roboty przygotowawcze		
4.1.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią, rozłożenie na podłogach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz 197,43	197,430000	
		RAZEM:	197,430000	m2
				197,430
4.1.2	KNR 202/925/1 (1)	Oslony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folią polietylenową wraz z późniejszym demontażem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi 1,0*2,2*(21+25)+1,9*2,2*2	109,560000	
		okładziny z płyty meblowej (11,965+0,2+5,275+0,4+53,505+0,2+5,2+0,2+3,775+1,8)*2*2,4	396,096000	
		-(7,8+2,55+2,58+2,54+2,56+2,56+2,55+2,54+2,55+2,5+2,49+7,78)*2*2,4	-209,088000	
		RAZEM:	296,568000	m2
				296,568
4.1.3		Kalkul. indyw. Oslony drobnych elementów na stałe zamontowanych na ścianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki itp), oraz demontaż osłon.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz 1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	pomieszczenie
				1
4.1.4		Kalkul. indyw. Rozkręcenie i ponowne skręcenie gniazdek, wyłączników elektrycznych		
				pomieszczenie
				1
4.2	Element	Roboty malarskie		
4.2.1	KNR 401/1202/8	Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 2,6*3,65*11	104,390000	
		ściany (7,8+2,55+2,58+2,54+2,56+2,56+2,55+2,54+2,55+2,5+2,49+7,75+1,0*22)*2*2,4	314,544000	
		RAZEM:	418,934000	m2
				418,934
4.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
				m2
				418,934
4.2.3	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie, ściany i sufity, tynki wewnętrzne		
				m2
				418,934
4.2.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		104,39	104,390000	
		RAZEM:	104,390000	m2
				104,390
4.2.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		418,934-104,39	314,544000	
		RAZEM:	314,544000	m2
				314,544
4.3	Element	Roboty po malowaniu		
4.3.1	KNR 401/1216/2	Zabezpieczenia podłóg folią, usunięcie z podłóg		
				m2
				197,43
4.3.2	KNR 401/106/5	Usunięcie gruzu itp. z budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		folie (197,43+296,568)*0,0015*1,25	0,926246	
		stare farby 418,934*0,00015	0,062840	
		RAZEM:	0,989086	m3
				0,989
4.3.3	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami do 1-km		
				m3
				0,989
4.3.4	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami na każdy następny 1-km (do 20 km - wysypisko)		
				m3
				0,989
4.3.5		Kalkul. indyw. Oplata na wysypisku za gruz, śmieci itp.		
				m3
				0,989

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Rozdział	PIĘTRO IV - KORYTARZ		
5.1	Element	Roboty przygotowawcze		
5.1.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią, rozłożenie na podłogach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz 197,43 197,430000		
		RAZEM: 197,430000	m2	197,430
5.1.2	KNR 202/925/1 (1)	Oslony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folią polietylenową wraz z późniejszym demontażem.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi 1,0*2,2*(21+25)+1,9*2,2*2 109,560000		
		okładziny z płyty meblowej (11,965+0,2+5,275+0,4+53,505+0,2+5,2+0,2+3,775+1,8)*2*2,4 396,096000		
		-(7,8+2,55+2,58+2,54+2,56+2,56+2,56+2,55+2,54+2,55+2,5+2,49+7,78)*2*2,4 -209,088000		
		RAZEM: 296,568000	m2	296,568
5.1.3		Kalkul. indyw. Oslony drobnych elementów na stałe zamontowanych na ścianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki itp), oraz demontaż osłon.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz 1 1,000000		
		RAZEM: 1,000000	pomieszczenie	1
5.1.4		Kalkul. indyw. Rozkręcenie i ponowne skręcenie gniazdek, wyłączników elektrycznych	pomieszczenie	1
5.2	Element	Roboty malarskie		
5.2.1	KNR 401/1202/8	Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 2,6*3,65*11 104,390000		
		ściany (7,8+2,55+2,58+2,54+2,56+2,56+2,56+2,55+2,54+2,55+2,5+2,49+7,75+1,0*22)*2*2,4 314,544000		
		RAZEM: 418,934000	m2	418,934
5.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	418,934
5.2.3	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie, ściany i sufity, tynki wewnętrzne	m2	418,934
5.2.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		104,39 104,390000		
		RAZEM: 104,390000	m2	104,390
5.2.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		418,934-104,39 314,544000		
		RAZEM: 314,544000	m2	314,544
5.3	Element	Roboty po malowaniu		
5.3.1	KNR 401/1216/2	Zabezpieczenia podłóg folią, usunięcie z podłóg	m2	197,43
5.3.2	KNR 401/106/5	Usunięcie gruzu itp. z budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		folie (197,43+296,568)*0,0015*1,25 0,926246		
		stare farby 418,934*0,00015 0,062840		
		RAZEM: 0,989086	m3	0,989
5.3.3	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami do 1-km	m3	0,989
5.3.4	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami na każdy następny 1-km (do 20 km - wysypisko)	m3	0,989
5.3.5		Kalkul. indyw. Oplata na wysypisku za gruz, śmieci itp.	m3	0,989

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Roboty malarskie w obiekcie: Dom Aplikanta							
1 BIURA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ							
1.1 Roboty przygotowawcze							
1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg folią, rozłożenie na podłogach							
						62,870 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,029	1,82323				
Folia malarska	m2	1,25	78,58750				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.1.2 KNR 202/925/1 (1) Oslony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folią polietylenową wraz z późniejszym demontażem.							
						26,620 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,0026	0,06921				
Tynkarze grupa II	r-g	0,2101	5,59286				
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25-mm	m3	0,00033	0,00878				
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	1,15	30,61300				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0072	0,19166				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
1.1.3 Kalkul. indyw. Oslony drobnych elementów na stałe zamontowanych na ścianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki itp), oraz demontaż osłon.							
						6 pomieszczenie	
Robotnicy	r-g	0,15	0,90000				
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	1,5	9,00000				
Taśma malarska	m	2	12,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	5					
1.1.4 Kalkul. indyw. Rozkręcenie i ponowne skręcenie gniazdek, wyłączników elektrycznych							
						6 pomieszczenie	
Robotnicy	r-g	0,2	1,20000				
1.1.5 Kalkul. indyw. Wyniesienie z pomieszczeń odmalowywanych do pomieszczeń sąsiednich mebli ruchomych (stoły, biurka, krzesła, fotele, tapczany itp).							
						6 pomieszczenie	
Robotnicy	r-g	1	6,00000				
1.2 Roboty malarskie							
1.2.1 KNR 401/1202/8 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby							
						244,033 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,102	24,89137				
Mydło techniczne	kg	0,022	5,36873				
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0,00088	0,21475				
Piasek do zapraw	m3	0,001	0,24403				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.2.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
						244,033 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	23,18314				
Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0003	0,07321				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.2.3 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie, ściany i sufity, tynki wewnętrzne							
						244,033 m2	
Malarze grupa II	r-g	0,064	15,61811				
Środek do gruntowania pow. malowanych	dm3	0,154	37,58108				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.2.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne							
						48,410 m2	
Malarze grupa II	r-g	0,119	5,76079				
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,298	14,42618				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.2.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							
						195,623 m2	
Malarze grupa II	r-g	0,119	23,27914				
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,286	55,94818				
Materiały inne (Materiały)	%	2					

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1.3 Roboty po malowaniu							
1.3.1 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg folią, usunięcie z podłóg							
Robotnicy grupa I	r-g	0,032	2,01184			62,87 m2	
1.3.2 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu itp. z budynku							
Robotnicy grupa I	r-g	5,91	1,20564			0,204 m3	
1.3.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami do 1-km							
Robotnicy grupa I	r-g	1,39	0,28356			0,204 m3	
Samochód dostawczy do 0.9-t (1)	m-g	0,72	0,14688				
1.3.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami na każdy następny 1-km (do 20 km - wysypisko)							
				krotność = 19		0,204 m3	
Samochód dostawczy do 0.9-t (1)	m-g	0,02	0,07752				
1.3.5 Kalkul. indyw. Opłata na wysypisku za gruz, śmieci itp.							
Opłata na wysypisku za gruz, śmieci, odpady	m3	1	0,20400			0,204 m3	

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
2 POMIESZCZENIA HOTELOWE NA III PIĘTRZE OD 301 DO 351							
2.1 Roboty przygotowawcze							
2.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg folią, rozłożenie na podłogach							
						583,350 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,029	16,91715				
Folia malarska	m2	1,25	729,18750				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.1.2 KNR 202/925/1 (1) Osłony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folią polietylenową wraz z późniejszym demontażem.							
						514,778 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,0026	1,33842				
Tynkarze grupa II	r-g	0,2101	108,15486				
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,00033	0,16988				
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	1,15	591,99470				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0072	3,70640				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
2.1.3 Kalkul. indyw. Osłony drobnych elementów na stałe zamontowanych na ścianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki itp), oraz demontaż osłon.							
						89 pomieszczenie	
Robotnicy	r-g	0,3	26,70000				
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	1,5	133,50000				
Taśma malarska	m	2	178,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	5					
2.1.4 Kalkul. indyw. Rozkręcenie i ponowne skręcenie gniazdek, wyłączników elektrycznych							
						89 pomieszczenie	
Robotnicy	r-g	0,4	35,60000				
2.1.5 Kalkul. indyw. Wyniesienie z pomieszczeń odmalowywanych do pomieszczeń sąsiednich mebli ruchomych (stoły, biurka, krzesła, fotele, tapczany itp).							
						89 pomieszczenie	
Robotnicy	r-g	1	89,00000				
2.2 Roboty malarskie							
2.2.1 KNR 401/1202/8 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby							
						2 057,068 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,102	209,82094				
Mydło techniczne	kg	0,022	45,25550				
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0,00088	1,81022				
Piasek do zapraw	m3	0,001	2,05707				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.2.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
						2 057,068 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	195,42146				
Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0003	0,61712				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.2.3 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie, ściany i sufity, tynki wewnętrzne							
						2 057,068 m2	
Malarze grupa II	r-g	0,064	131,65235				
Środek do gruntowania pow. malowanych	dm3	0,154	316,78847				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.2.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne							
						410,523 m2	
Malarze grupa II	r-g	0,119	48,85224				
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,298	122,33585				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.2.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							
						1 646,545 m2	
Malarze grupa II	r-g	0,119	195,93886				
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,286	470,91187				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
2.3 Roboty po malowaniu							
2.3.1 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg folią, usunięcie z podłóg							
						583,35 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,032	18,66720				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
2.3.2 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu itp. z budynku						2,368 m3	
Robotnicy grupa I	r-g	5,91	13,99488				
2.3.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami do 1·km						2,368 m3	
Robotnicy grupa I	r-g	1,39	3,29152				
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	0,72	1,70496				
2.3.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami na każdy następny 1·km (do 20 km - wysypisko)						2,368 m3	
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	0,02	0,89984	krotność = 19			
2.3.5 Kalkul. indyw. Oplata na wysypisku za gruz, śmieci itp.						2,368 m3	
Oplata na wysypisku za gruz, śmieci, odpady	m3	1	2,36800				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
3 POMIESZCZENIA HOTELOWE NA IV PIĘTRZE OD 401 DO 450							
3.1 Roboty przygotowawcze							
3.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg folią, rozłożenie na podłogach							
						585,350 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,029	16,97515				
Folia malarska	m2	1,25	731,68750				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
3.1.2 KNR 202/925/1 (1) Osłony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folią polietylenową wraz z późniejszym demontażem.							
						514,778 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,0026	1,33842				
Tynkarze grupa II	r-g	0,2101	108,15486				
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25-mm	m3	0,00033	0,16988				
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	1,15	591,99470				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0072	3,70640				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
3.1.3 Kalkul. indyw. Osłony drobnych elementów na stałe zamontowanych na ścianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki itp), oraz demontaż osłon.							
						89 pomieszczenie	
Robotnicy	r-g	0,3	26,70000				
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	1,5	133,50000				
Taśma malarska	m	2	178,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	5					
3.1.4 Kalkul. indyw. Rozkręcenie i ponowne skręcenie gniazdek, wyłączników elektrycznych							
						89 pomieszczenie	
Robotnicy	r-g	0,4	35,60000				
3.1.5 Kalkul. indyw. Wyniesienie z pomieszczeń odmalowywanych do pomieszczeń sąsiednich mebli ruchomych (stoły, biurka, krzesła, fotele, tapczany itp).							
						89 pomieszczenie	
Robotnicy	r-g	1	89,00000				
3.2 Roboty malarskie							
3.2.1 KNR 401/1202/8 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby							
						2 057,068 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,102	209,82094				
Mydło techniczne	kg	0,022	45,25550				
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0,00088	1,81022				
Piasek do zapraw	m3	0,001	2,05707				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
3.2.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
						2 057,068 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	195,42146				
Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0003	0,61712				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
3.2.3 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie, ściany i sufity, tynki wewnętrzne							
						2 057,068 m2	
Malarze grupa II	r-g	0,064	131,65235				
Środek do gruntowania pow. malowanych	dm3	0,154	316,78847				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
3.2.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne							
						410,523 m2	
Malarze grupa II	r-g	0,119	48,85224				
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,298	122,33585				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
3.2.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							
						1 646,545 m2	
Malarze grupa II	r-g	0,119	195,93886				
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,286	470,91187				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
3.3 Roboty po malowaniu							
3.3.1 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg folią, usunięcie z podłóg							
						583,35 m2	
Robotnicy grupa I	r-g	0,032	18,66720				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
3.3.2 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu itp. z budynku						2,368 m3	
Robotnicy grupa I	r-g	5,91	13,99488				
3.3.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami do 1·km						2,368 m3	
Robotnicy grupa I	r-g	1,39	3,29152				
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	0,72	1,70496				
3.3.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami na każdy następny 1·km (do 20 km - wysypisko)						2,368 m3	
				krotność = 19			
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	0,02	0,89984				
3.3.5 Kalkul. indyw. Oplata na wysypisku za gruz, śmieci itp.						2,368 m3	
Oplata na wysypisku za gruz, śmieci, odpady	m3	1	2,36800				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
4 PIĘTRO III - KORYTARZ							
4.1 Roboty przygotowawcze							
4.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg folią, rozłożenie na podłogach							
					197,430 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,029	5,72547				
Folia malarska	m2	1,25	246,78750				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
4.1.2 KNR 202/925/1 (1) Oslony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folią polietylenową wraz z późniejszym demontażem.							
					296,568 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,0026	0,77108				
Tynkarze grupa II	r-g	0,2101	62,30894				
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,00033	0,09787				
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	1,15	341,05320				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0072	2,13529				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
4.1.3 Kalkul. indyw. Oslony drobnych elementów na stałe zamontowanych na ścianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki itp), oraz demontaż osłon.							
					1 pomieszczenie		
Robotnicy	r-g	2	2,00000				
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	1,5	1,50000				
Taśma malarska	m	2	2,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	5					
4.1.4 Kalkul. indyw. Rozkręcenie i ponowne skręcenie gniazdek, wyłączników elektrycznych							
					1 pomieszczenie		
Robotnicy	r-g	2	2,00000				
4.2 Roboty malarskie							
4.2.1 KNR 401/1202/8 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby							
					418,934 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,102	42,73127				
Mydło techniczne	kg	0,022	9,21655				
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0,00088	0,36866				
Piasek do zapraw	m3	0,001	0,41893				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
4.2.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
					418,934 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	39,79873				
Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0003	0,12568				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
4.2.3 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie, ściany i sufity, tynki wewnętrzne							
					418,934 m2		
Malarze grupa II	r-g	0,064	26,81178				
Środek do gruntowania pow. malowanych	dm3	0,154	64,51584				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
4.2.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne							
					104,390 m2		
Malarze grupa II	r-g	0,119	12,42241				
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,298	31,10822				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
4.2.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							
					314,544 m2		
Malarze grupa II	r-g	0,119	37,43074				
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,286	89,95958				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
4.3 Roboty po malowaniu							
4.3.1 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg folią, usunięcie z podłóg							
					197,43 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,032	6,31776				
4.3.2 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu itp. z budynku							
					0,989 m3		
Robotnicy grupa I	r-g	5,91	5,84499				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
4.3.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami do 1·km						0,989 m3	
Robotnicy grupa I	r-g	1,39	1,37471				
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	0,72	0,71208				
4.3.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami na każdy następny 1·km (do 20 km - wysypisko)						0,989 m3	
				krotność = 19			
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	0,02	0,37582				
4.3.5 Kalkul. indyw. Opłata na wysypisku za gruz, śmieci itp.						0,989 m3	
Opłata na wysypisku za gruz, śmieci, odpady	m3	1	0,98900				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
5 PIĘTRO IV - KORYTARZ							
5.1 Roboty przygotowawcze							
5.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg folią, rozłożenie na podłogach							
					197,430 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,029	5,72547				
Folia malarska	m2	1,25	246,78750				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
5.1.2 KNR 202/925/1 (1) Osłony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folią polietylenową wraz z późniejszym demontażem.							
					296,568 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,0026	0,77108				
Tynkarze grupa II	r-g	0,2101	62,30894				
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25-mm	m3	0,00033	0,09787				
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	1,15	341,05320				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0072	2,13529				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
5.1.3 Kalkul. indyw. Osłony drobnych elementów na stałe zamontowanych na ścianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki itp), oraz demontaż osłon.							
					1 pomieszczenie		
Robotnicy	r-g	2	2,00000				
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	1,5	1,50000				
Taśma malarska	m	2	2,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	5					
5.1.4 Kalkul. indyw. Rozkręcenie i ponowne skręcenie gniazdek, wyłączników elektrycznych							
					1 pomieszczenie		
Robotnicy	r-g	2	2,00000				
5.2 Roboty malarskie							
5.2.1 KNR 401/1202/8 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby							
					418,934 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,102	42,73127				
Mydło techniczne	kg	0,022	9,21655				
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0,00088	0,36866				
Piasek do zapraw	m3	0,001	0,41893				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
5.2.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
					418,934 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,095	39,79873				
Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0003	0,12568				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
5.2.3 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie, ściany i sufity, tynki wewnętrzne							
					418,934 m2		
Malarze grupa II	r-g	0,064	26,81178				
Środek do gruntowania pow. malowanych	dm3	0,154	64,51584				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
5.2.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne							
					104,390 m2		
Malarze grupa II	r-g	0,119	12,42241				
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,298	31,10822				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
5.2.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne							
					314,544 m2		
Malarze grupa II	r-g	0,119	37,43074				
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,286	89,95958				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
5.3 Roboty po malowaniu							
5.3.1 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg folią, usunięcie z podłóg							
					197,43 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,032	6,31776				
5.3.2 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu itp. z budynku							
					0,989 m3		
Robotnicy grupa I	r-g	5,91	5,84499				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
5.3.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami do 1·km						0,989 m3	
Robotnicy grupa I	r-g	1,39	1,37471				
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	0,72	0,71208				
5.3.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami na każdy następny 1·km (do 20 km - wysypisko)						0,989 m3	
				krotność = 19			
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	0,02	0,37582				
5.3.5 Kalkul. indyw. Oplata na wysypisku za gruz, śmieci itp.						0,989 m3	
Oplata na wysypisku za gruz, śmieci, odpady	m3	1	0,98900				

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Malarze grupa II	r-g	950,8748
2.	Robotnicy	r-g	318,7
3.	Robotnicy grupa I	r-g	1 177,5572
4.	Tynkarze grupa II	r-g	346,52046
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			2 793,6524

1 BIURA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1. Malarze grupa II		r-g	44,65804
2. Robotnicy		r-g	8,1
3. Robotnicy grupa I		r-g	53,46799
4. Tynkarze grupa II		r-g	5,59286
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			111,81889

2 POMIESZCZENIA HOTELOWE NA III PIĘTRZE OD 301 DO 351

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Malarze grupa II	r-g	376,44345
2.	Robotnicy	r-g	151,3
3.	Robotnicy grupa I	r-g	459,45157
4.	Tynkarze grupa II	r-g	108,15486
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):			1 095,3499

3 POMIESZCZENIA HOTELOWE NA IV PIĘTRZE OD 401 DO 450

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Malarze grupa II	r-g	376,44345
2.	Robotnicy	r-g	151,3
3.	Robotnicy grupa I	r-g	459,50957
4.	Tynkarze grupa II	r-g	108,15486
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):			1 095,4079

4 PIĘTRO III - KORYTARZ

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1. Malarze grupa II		r-g	76,66493
2. Robotnicy		r-g	4
3. Robotnicy grupa I		r-g	102,56401
4. Tynkarze grupa II		r-g	62,30894
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):			245,53788

5 PIĘTRO IV - KORYTARZ

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Malarze grupa II	r-g	76,66493
2.	Robotnicy	r-g	4
3.	Robotnicy grupa I	r-g	102,56401
4.	Tynkarze grupa II	r-g	62,30894
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			245,53788

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,54428
2.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	1 499,0054
3.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	2 175,7088
4.	Folia malarska	m2	2 033,0375
5.	Gips budowlany - szpachlowy	t	1,55881
6.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	11,87504
7.	Mydło techniczne	kg	114,31283
8.	Opłata na wysypisku za gruz, śmieci, odpady	m3	6,918
9.	Piasek do zapraw	m3	5,19603
10.	Środek do gruntowania pow. malowanych	dm3	800,1897
11.	Taśma malarska	m	372
12.	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t	4,57251

1 BIURA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,00878
2.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	70,37436
3.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	39,613
4.	Folia malarska	m2	78,5875
5.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,07321
6.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,19166
7.	Mydło techniczne	kg	5,36873
8.	Opłata na wysypisku za gruz, śmieci, odpady	m3	0,204
9.	Piasek do zapraw	m3	0,24403
10.	Środek do gruntowania pow. malowanych	dm3	37,58108
11.	Taśma malarska	m	12
12.	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t	0,21475

2 POMIESZCZENIA HOTELOWE NA III PIĘTRZE OD 301 DO 351

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,16988
2.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	593,24772
3.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	725,4947
4.	Folia malarska	m2	729,1875
5.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,61712
6.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3,7064
7.	Mydło techniczne	kg	45,2555
8.	Opłata na wysypisku za gruz, śmieci, odpady	m3	2,368
9.	Piasek do zapraw	m3	2,05707
10.	Środek do gruntowania pow. malowanych	dm3	316,78847
11.	Taśma malarska	m	178
12.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	1,81022

3 POMIESZCZENIA HOTELOWE NA IV PIĘTRZE OD 401 DO 450

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,16988
2.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	593,24772
3.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	725,4947
4.	Folia malarska	m2	731,6875
5.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,61712
6.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3,7064
7.	Mydło techniczne	kg	45,2555
8.	Oplata na wysypisku za gruz, śmieci, odpady	m3	2,368
9.	Piasek do zapraw	m3	2,05707
10.	Środek do gruntowania pow. malowanych	dm3	316,78847
11.	Taśma malarska	m	178
12.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	1,81022

4 PIĘTRO III - KORYTARZ

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,09787
2.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	121,0678
3.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	342,5532
4.	Folia malarska	m2	246,7875
5.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,12568
6.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,13529
7.	Mydło techniczne	kg	9,21655
8.	Oplata na wysypisku za gruz, śmieci, odpady	m3	0,989
9.	Piasek do zapraw	m3	0,41893
10.	Środek do gruntowania pow. malowanych	dm3	64,51584
11.	Taśma malarska	m	2
12.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0,36866

5 PIĘTRO IV - KORYTARZ

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,09787
2.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	121,0678
3.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	342,5532
4.	Folia malarska	m2	246,7875
5.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,12568
6.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,13529
7.	Mydło techniczne	kg	9,21655
8.	Opłata na wysypisku za gruz, śmieci, odpady	m3	0,989
9.	Piasek do zapraw	m3	0,41893
10.	Środek do gruntowania pow. malowanych	dm3	64,51584
11.	Taśma malarska	m	2
12.	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t	0,36866

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Samochód dostawczy do 0.9-t (1)	m-g	7,6098
Razem m-g (z dokładnością do zaokrąglenia):			7,6098

1 BIURA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Samochód dostawczy do 0.9-t (1)	m-g	0,2244
Razem m-g (z dokładnością do zaokrąglenia):			0,2244

2 POMIESZCZENIA HOTELOWE NA III PIĘTRZE OD 301 DO 351

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
		m-g	
1.	Samochód dostawczy do 0.9-t (1)		2,6048
Razem m-g (z dokładnością do zaokrąglenia):			2,6048

3 POMIESZCZENIA HOTELOWE NA IV PIĘTRZE OD 401 DO 450

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Samochód dostawczy do 0.9-t (1)	m-g	2,6048
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągłeń):			2,6048

4 PIĘTRO III - KORYTARZ

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	1,0879
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			1,0879

5 PIĘTRO IV - KORYTARZ

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Samochód dostawczy do 0.9-t (1)	m-g	1,0879
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			1,0879