
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE REMONTU ŁAZIENEK W BUDYNKU DOMU APLIKANTA
KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
ADRES INWESTYCJI: UL. PRZY RONDZIE 5, 31-547 KRAKÓW
NAZWA INWESTORA: KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
ADRES INWESTORA: UL. PRZY RONDZIE 5, 31-547 KRAKÓW

BRANŻE: OGÓLNOBUDOWLANA REMONTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 01.06.2020

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ŁAZIENKA TYPU I			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1		Usunięcie wyposażenia pomieszczeń	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
d.1.1					
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
3		Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek ceramicznych	m2		
d.1.1	KNR 15-01 0202-05				
		16,92	m2	16,920	
				RAZEM	16,920
4		Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
d.1.1	KNR 9-29 0103-01				
		1,71	m2	1,710	
				RAZEM	1,710
5		Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m2		
d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia				
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
6		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10				
		0,48	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
7		Utylizacja gruzu	m3		
d.1.1	kalk. własna				
		0,48	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
1.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
8		(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2		
d.1.2	NNRNKB 202 2028-04				
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
9		(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym	m2		
d.1.2	NNRNKB 202 2023-04				
		1,71	m2	1,710	
				RAZEM	1,710
10		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.1.2	NNRNKB 202 1134-01				
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
11		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.1.2	NNRNKB 202 1134-02				
		16,92	m2	16,920	
				RAZEM	16,920
12		Licowanie ścian płytkami gresowymi mocowanymi na klej	m2		
d.1.2	KNNR 2 0803-02				
		16,92	m2	16,920	
				RAZEM	16,920
13		Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej	m2		
d.1.2	KNNR 2 1203-02				
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
14		Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
d.1.2	KNNR 2 1402-06				

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
15	KNR-W 4-01	Wymiana opaski futryny	m		
d.1.2	0901-08				
		5,1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
2		ŁAZIENKA TYPU IIa			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
16	kalk. własna	Usunięcie wyposażenia pomieszczeń	kpl		
d.2.1					
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 9-29	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
d.2.1	0108-02				
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
18	KNR 15-01	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek ceramicznych	m2		
d.2.1	0202-05				
		20,41	m2	20,410	
				RAZEM	20,410
19	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
d.2.1	0103-01				
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
20	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m2		
d.2.1	0819-05				
	analogia				
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
21	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
d.2.1	0109-09				
	0109-10				
		0,62	m3	0,620	
				RAZEM	0,620
22	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
d.2.1					
		0,62	m3	0,620	
				RAZEM	0,620
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
23	NNRNKB	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2		
d.2.2	202 2028-04				
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
24	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym	m2		
d.2.2	202 2023-04				
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.2.2	202 1134-01				
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.2.2	202 1134-02				
		20,41	m2	20,410	
				RAZEM	20,410
27	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami gresowymi mocowanymi na klej	m2		
d.2.2	0803-02				
		20,41	m2	20,410	
				RAZEM	20,410

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej	m2		
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
29 d.2.2	KNNR 2 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
30 d.2.2	KNR-W 4-01 0901-08	Wymiana opaski futryny	m		
		5,1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
3		ŁAZIENKA TYPU IIb			
3.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
31 d.3.1	kalk. własna	Usunięcie wyposażenia pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.3.1	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
33 d.3.1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek ceramicznych	m2		
		22,03	m2	22,030	
				RAZEM	22,030
34 d.3.1	KNR 9-29 0103-01	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
		1,24	m2	1,240	
				RAZEM	1,240
35 d.3.1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
36 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,65	m3	0,650	
				RAZEM	0,650
37 d.3.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		0,65	m3	0,650	
				RAZEM	0,650
3.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
38 d.3.2	NNRNKB 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
39 d.3.2	NNRNKB 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym	m2		
		1,24	m2	1,240	
				RAZEM	1,240
40 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
41 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		22,03	m2	22,030	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22,030
42 d.3.2	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami gresowymi mocowanymi na klej	m2		
		22,03	m2	22,030	
				RAZEM	22,030
43 d.3.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
44 d.3.2	KNNR 2 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
45 d.3.2	KNR-W 4-01 0901-08	Wymiana opaski futryny	m		
		5,1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
4		ŁAZIENKA TYPU III			
4.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
46 d.4.1	kalk. własna	Usunięcie wyposażenia pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.4.1	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
48 d.4.1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek ceramicznych	m2		
		24,2	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
49 d.4.1	KNR 9-29 0103-01	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
50 d.4.1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
51 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,75	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
52 d.4.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		0,75	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
4.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
53 d.4.2	NNRNKB 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
54 d.4.2	NNRNKB 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
55 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
56 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		24,2	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
57 d.4.2	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami gresowymi mocowanymi na klej	m2		
		24,2	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
58 d.4.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
59 d.4.2	KNNR 2 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
60 d.4.2	KNR-W 4-01 0901-08	Wymiana opaski futryny	m		
		5,1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
5		ŁAZIENKA TYPU IV			
5.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
61 d.5.1	kalk. własna	Usunięcie wyposażenia pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.5.1	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
63 d.5.1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek ceramicznych	m2		
		24,87	m2	24,870	
				RAZEM	24,870
64 d.5.1	KNR 9-29 0103-01	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
		1,71	m2	1,710	
				RAZEM	1,710
65 d.5.1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
66 d.5.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,79	m3	0,790	
				RAZEM	0,790
67 d.5.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		0,79	m3	0,790	
				RAZEM	0,790
5.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
68 d.5.2	NNRNKB 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.5.2	NNRNKB 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym	m2		
		1,71	m2	1,710	
				RAZEM	1,710
70 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
71 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		24,87	m2	24,870	
				RAZEM	24,870
72 d.5.2	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami gresowymi mocowanymi na klej	m2		
		24,87	m2	24,870	
				RAZEM	24,870
73 d.5.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
74 d.5.2	KNNR 2 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
75 d.5.2	KNR-W 4-01 0901-08	Wymiana opaski futryny	m		
		5,1	m	5,100	
				RAZEM	5,100